

安達臣道石礦場用地發展 — 道路改善工程（第一組）工程建議

- (一) 把順利邨道附近一段新清水灣道西行線（往九龍方向）由單線擴闊為雙線；
- (二) 修改現有連接順利邨道和新清水灣道的支路的部分路段，並重新定線；
- (三) 修改清水灣道／安秀道及新清水灣道／清水灣道的現有交界處，並在清水灣道興建一個掉頭設施；
- (四) 興建行車道、行人路、中央分隔帶／安全島及路旁；
- (五) 在新清水灣道興建一個隔音罩及多個懸臂式隔音屏障；
- (六) 在清水灣道興建一個半開放式隔音罩及一個懸臂式隔音屏障；
- (七) 永久封閉現有地面行車道的部分路段，並改建為行人路、中央分隔帶／安全島及路旁；
- (八) 永久封閉現有一段高架行車道，並改建為中央分隔帶／安全島；
- (九) 永久封閉現有行人路的部分路段，並改建為地面行車道及路旁；
- (十) 永久封閉現有中央分隔帶／安全島的部分路段，並改建為地面行車道；
- (十一) 永久封閉現有路旁的部分路段，並改建為地面行車道、行人路及中央分隔帶／安全島；
- (十二) 永久封閉現有一段樓梯，並改建為隧道；
- (十三) 暫時封閉並修改現有地面行車道、高架行車道、行人路、中央分隔帶／安全島、路旁及樓梯的部分路段；以及
- (十四) 進行附屬工程，包括興建護土牆及斜坡，以及進行渠務、水務、公用設施、斜坡穩固、街道照明及環境美化工程。