

安達臣道石礦場用地發展
道路改善工程建議（第二組）

- （一） 興建一條連接連德道與秀茂坪道的高架行車道，以及進行相關的交界處／道路修改工程；
- （二） 興建地面行車道、地面行人路及中央分隔帶／安全島；
- （三） 修改連接將軍澳道與秀茂坪道（往秀茂坪方向）的一段現有支路，並重新定線；
- （四） 修改連接將軍澳道與秀茂坪道（往藍田方向）的一段現有支路，並重新定線；
- （五） 修改連接將軍澳道與連德道（往觀塘方向）的一段現有支路，並重新定線；
- （六） 修改現有連德道的其中一段，並重新定線；
- （七） 修改連德道與碧雲道的現有交界處；
- （八） 在秀茂坪道及連德道興建一個半開放式隔音罩、懸臂式隔音屏障及一個直立式隔音屏障；
- （九） 永久封閉現有地面行車道的部分路段，並改建為地面行人路及中央分隔帶／安全島；
- （十） 永久封閉現有高架行車道的部分路段，並改建為高架行人路；

- (十一) 永久封閉現有地面行人路的部分路段，並改建為地面行車道、中央分隔帶／安全島及路旁；
- (十二) 永久封閉現有一段高架行人路，並改建為高架行車道；
- (十三) 永久封閉現有中央分隔帶／安全島的部分路段，並改建為地面行車道及地面行人路；
- (十四) 暫時封閉並修改現有地面行車道、高架行車道、地面行人路、高架行人路及中央分隔帶／安全島的部分路段；
- (十五) 暫時封閉現有地面行車道、高架行車道、地面行人路、高架行人路及中央分隔帶／安全島的部分路段；以及
- (十六) 進行附屬工程，包括興建擋土牆及斜坡，以及進行渠務、水務、公用設施、斜坡穩固、街道照明及環境美化工程。

完