附件

連接朗屏站的元朗市高架行人通道工程建議

（一）由朗屏站至教育路以南，沿元朗市明渠興建一條長約 540 米的有蓋高架行人通道（下稱擬建行人天橋）；

（二）在元朗安寧路、青山公路—元朗段和教育路兩旁興建合共六個行人接駁平台，提供擬建的樓梯、升降機、行人路、行人斜道和自動梯，以連接擬建行人天橋和地面行人路，並設置園景美化地帶；

（三）永久封閉現有園境美化地帶的部分路段，並改建為行人路和樓梯；

（四）永久封閉現有行人路的部分路段，並改建為行人天橋支柱、樓梯和園景美化地帶；

（五）永久封閉裕榮徑一段現有明渠維修斜道，並改建為園景美化地帶；

（六）暫時封閉並重建現有園景美化地帶的部分路段；

（七）暫時封閉並重建現有行人路的部分路段；

（八）暫時封閉現有行車道、行人路、安全島、泊車位、明渠維修斜道、園景美化地帶和美化市容地帶的部分路段；

（九）填平元朗市明渠內約 0.01 公頃的政府前濱或海床，以供興建行人天橋支柱和行人接駁平台的支撐牆；以及

（十）進行附屬工程，包括渠務、環保、公用設施、公共照明、環境美化和機電工程。

完