

工務計劃項目第 6876TH 號

獅子山隧道改善工程

- (一) 在獅子山隧道兩條現有隧道管道之間，興建一條長約 1.4 公里的三線行車隧道管道和連接第(ii)項所述項目的相關行人跨管通道；
- (二) 把獅子山隧道現有南行隧道管道由雙線擴闊為三線；
- (三) 翻新獅子山隧道的現有北行隧道管道；
- (四) 修改獅子山隧道位於沙田的現有收費廣場；
- (五) 在沙田收費廣場興建一條橫跨獅子山隧道公路的高架行車道，以配合隧道營運；
- (六) 在沙田收費廣場興建一條橫跨獅子山隧道公路的行人天橋連升降機；
- (七) 擴闊介乎沙田路與窩打老道之間的部分現有獅子山隧道公路；
- (八) 修改連接龍翔道東行線與獅子山隧道公路的連接路；
- (九) 修改連接紅梅谷路與獅子山隧道公路的連接路；
- (十) 興建隧道、行人跨管通道、地面行車道、高架行車道、行人天橋及相關樓梯、行人路／樓梯、升降機、美化市容地帶、中央分隔帶／安全島、行人過路處、路旁帶和停車處；
- (十一) 永久封閉並拆卸部分現有隧道、地面行車道、行人天橋及相關樓梯、行人路／樓梯、美化市容地帶、中央分隔帶／安全島和行人過路處；
- (十二) 拆卸部分現有建築物／建構物；

- (十三) 暫時封閉並翻新現有隧道；
- (十四) 暫時封閉並重建部分現有隧道、地面行車道、行人天橋及相關樓梯、行人路／樓梯、美化市容地帶和中央分隔帶／安全島；以及
- (十五) 進行附屬工程，包括進行土力、斜坡、渠務、污水收集系統、水務、公用設施、照明設備、環境美化、機電和屋宇建築工程；安裝街道裝置和交通輔助設施；以及興建半開放式隔音屏障、直立式隔音屏障、附設懸臂的直立式隔音屏障、供隧道營運而設的建築物／建構物、擋土牆和斜坡。

完